



Station	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160	0+170	0+180	0+190	0+200	0+210	0+220	0+230	0+240	0+250	0+260	0+270	0+280	0+290	0+300	0+310	0+320	0+330	0+340	0+350	0+360	0+370	0+380	0+390	0+400	0+410	0+420	0+430	0+440	0+450	0+460	0+470	0+480	0+490	0+500	0+510			
Færdigvej	2.44	2.33	2.23	2.12	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.10	2.25	2.51	2.74	2.84	2.82	2.68	2.41	2.18	2.07	2.09	2.23	2.47	2.72	2.98	3.23	3.48	3.73				
Eksist. terræn	2.44	2.30	2.25	2.23	1.98	1.75	1.75	1.70	1.65	1.47	1.23	1.22	1.20	1.19	1.13	1.00	1.17	1.20	1.23	1.30	1.30	1.34	1.25	1.25	1.31	1.44	1.31	1.44	1.44	1.50	1.50	1.50	1.58	1.63	1.72	1.75	1.75	1.89	2.49	2.32	1.92	1.75	1.75	1.96	2.13	2.45	2.75	3.10	3.25	3.50	3.66				
Afgravning/påfyldning	-0.00	-0.03	0.02	0.11	-0.10	-0.33	-0.33	-0.38	-0.43	-0.61	-0.85	-0.86	-0.88	-0.89	-0.95	-1.08	-0.91	-0.88	-0.85	-0.78	-0.78	-0.74	-0.83	-0.83	-0.77	-0.64	-0.77	-0.64	-0.64	-0.58	-0.58	-0.58	-0.50	-0.45	-0.39	-0.50	-0.76	-0.84	-0.36	-0.50	-0.76	-0.66	-0.43	-0.32	-0.13	-0.10	-0.03	0.03	0.12	0.02	0.02	-0.07			
Længdeprofil																																																							
Kurvebånd																																																							

Noter:
Alle ubenævnte mål er i meter

Signaturer:

- Eksisterende terræn
- - - Færdigvej, ret linje
- - - Færdigvej, kurve

Naturgenoprettelse Søborg Sø							
Emne Diger og stier Område 3, Hævning af Ørbakkevej Længdeprofil						Projektnr. 1322100146	Kotesystem DVR90
Målforhold 1:100/1:1000						Rev. 0	
Dato 29.03.2023	Projektleder CPET	Projekteret ASDI	Tegnet ASDI	Kontrol CHMO	Godkendt LBEN	TBL 3.3_04	
WSP Sønderhøj 8 DK - 8260 Viby J.						Telefon: 87 38 61 66	