

Teknisk vurdering af grøftelukninger (2019-puljen), Naturstyrelsen Nordsjælland

Kommune	Kategori	Skov	Afd. Litra	Propper - stemværk	Meter Grøft punktlukket	Forventet vandstandshævning
Gribskov GR 37	Let	Gribskov 401	87 bd	1 prop	700	130 cm
Metode		Hugst af rødgran på den sydligste halvdel af arealet inden grøftelukning. Den nordlige halvdel efterlades til dødt ved.				
Effekt af grøftelukning		4,6 ha vådområde.				
Vandafledning fra naboarealer		OK				
Gribskovbanen		OK				
Fortidsminder		OK				
§ 3 arealer		Ingen.				
Natura 2000 Habitat-type		Ingen.				
Bilag IV arter		Der er ikke registreret Bilag IV arter indenfor 500 m.				
Bemærkninger		Reetablering af Svinestimosen på næsten 5 ha ☺				